

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		Remont mieszkania			
1.1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - łazienka pod wanną + cokolik aneks kuchenny 1.5*0.6	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
2	KNR 4-01 d.1. 0348-04 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej 1.5*0.6	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
3	KNR 4-01 d.1. 0306-01 1	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1.5*0.6	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
4	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża w łazience 1.5*0.6	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
5	KNR 0-12 d.1. 0829-03 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej w łazience i cokolik w aneksie kuchennym 1.5*0.6+(0.7+2.51+1.8+0.7)*0.08	m ² m ²	 1.357	
				RAZEM	1.357
6	ZKNR C-2 d.1. 0518-02 1	Wypełnienie spoin materiałem elastycznym - okna/parapet, drzwi balkonowe 1.7+1.5+1.5	m m	 4.700	
				RAZEM	4.700
7	KNR 4-01 d.1. 1215-08 1 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - umycie posadzek terakotowych w łazience i aneksie kuchennym 2.17*1.5-1.5*0.9+1.8*2.51-0.5*1.81*1.1	m ² m ²	 5.428	
				RAZEM	5.428
8	KNR 19-01 d.1. 0706-01 1 analogia	Oczyszczenie spoin - terakota w łazience i aneksie kuchennym 2.17*1.5-1.5*0.9+1.8*2.51-0.5*1.81*1.1	m ² m ²	 5.428	
				RAZEM	5.428
9	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity 3.05*2.5-1.7*1.5-0.8*2.1+5.3*2.5+2.93*2.5-0.8*2.0+2.96*2.5+3.05*5.3+1.5*2*0.76+2.17*2*0.76-0.36*0.8+1.5*2.17+3.65*2.52+2.5*2.5*2-1.5*1.5-0.8*2.0+3.65*2.5+2.51*2.5-1.5*1.5+2.7*2.5+0.53*2.5+0.45*2.5+1.08*2.5+0.5*2.5+0.9*2.5-0.8*2.0+2.51*3.65-0.45*0.53-0.5*1.61	m ² m ²	 107.396	
				RAZEM	107.396
10	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 3.05*2.5-1.7*1.5-0.8*2.1+5.3*2.5+2.93*2.5-0.8*2.0+2.96*2.5+1.5*2*0.76+2.17*2*0.76-0.36*0.8+3.65*2.52+2.5*2.5*2-1.5*1.5-0.8*2.0+2.51*2.5-1.5*1.5+2.7*2.5+0.53*2.5+0.45*2.5+1.08*2.5+0.5*2.5+0.9*2.5-0.8*2.0	m ² m ²	 70.733	
				RAZEM	70.733
11	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity 19.09+8.33+8.92+3.16+5.43	m ² m ²	 44.930	
				RAZEM	44.930
12	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany i sufity 107.396	m ² m ²	 107.396	
				RAZEM	107.396
13	KNR 2-02 d.1. 1505-02 1	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany w średnim po-koju zamalowanie intensywnych kolorów ścian 3.65*2.5+2.51*2.5-1.5*1.5+2.7*2.5+0.53*2.5+0.45*2.5+1.08*2.5+0.5*2.5+0.9*2.5-0.8*2.0	m ² m ²	 26.950	
				RAZEM	26.950
14	KNR 4-01 d.1. 1212-14 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ościeżnic stalowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*0.22*5.0	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
15	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - rozebranie paneli	m ²		
d.1.	0816-06				
1	analogia	13.58+8.33+8.92+5.43	m ²	36.260	
				RAZEM	36.260
16	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	202 1136-01				
1	analogia	39.251	m ²	39.251	
				RAZEM	39.251
17	KSNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy PVC przejściowe w otworach drzwiowych i na połączeniu paneli z terakotą w aneksie nkuchennym	m		
d.1.	0507-04				
1	analogia	4*0.8+3	m	6.200	
				RAZEM	6.200
18	KNR 4-01	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
1	analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01	Wymiana okapników - wymiana nawiewników okiennych aereco	szt.		
d.1.	0919-07				
1	analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR-W 3	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1014-04				
1		(1.2+1.2+1.5)*1.5+0.8*2.1	m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
22		oczyszczenie grzejników, uzupełnienie spoin posadзки z płytek, regulacja klamki przy drzwiach wejściowych, wymiana klamki w drzwiach balkonowych.	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	((10.735)*0.025+40*0.007)*1.3+1	m ³	1.713	
				RAZEM	1.713
24		Utylizacja gruzu budowlanego zmieszanego	t		
d.1.					
1		poz.23*1.3	t	2.227	
				RAZEM	2.227
1.2		Roboty sanitarne			
25	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa (materiał zakupiony przez OTBS)	kpl.		
d.1.	0220-02				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego (materiał zakupiony przez OTBS)	kpl.		
d.1.	0222-02				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej (materiał zakupiony przez OTBS)	szt.		
d.1.	0132-01				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-02	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej (materiał zakupiony przez OTBS)	szt.		
d.1.	0132-04				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-02	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (materiał zakupiony przez OTBS)	szt.		
d.1.	0129-01				
2		7	szt.	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 4-02	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.	RAZEM	7.000
d.1.	0225-01				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Roboty elektryczne			
31	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem	szt.		
d.1.	0306-02	uziemiającym (materiał zakupiony przez OTBS)			
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych hermetyczne (materiał zakupio-	szt.		
d.1.	0306-02	ny przez OTBS)			
3	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego (materiał zakupiony	szt.		
d.1.	0307-04	przez OTBS)			
3		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem	szt.		
d.1.	0306-02	uziemiającym (materiał zakupiony przez OTBS)			
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000