

OTBS Olsztyn

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Gałczyńskiego 66 , Olsztyn  
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot  
DATA OPRACOWANIA : 07.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.10.2022

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych  
OTBS Sp. z o.o.  
*Chamot*  
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 2 W1401-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m 194.3	m <sup>2</sup> pow.ru szt. m <sup>2</sup> pow.ru szt.	194.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.300</b>
2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 194.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.300</b>
3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 194.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.300</b>
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.760</b>
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 3.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.760</b>
6	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 75	m m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
7	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 194.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.300</b>
8	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm - analogia 37.5	m m	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
9	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 194.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.300</b>