

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu
ADRES INWESTYCJI : ul. Gałczyńskiego 74 , Olsztyn
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot
DATA OPRACOWANIA : 07.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.10.2022

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych
OTBS Sp. z o.o.
Chamot
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 2 W1401-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m 133.4	m ² pow.ru szt. m ² pow.ru szt.	133.400	
				RAZEM	133.400
2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 133.4	m ² m ²	133.400	
				RAZEM	133.400
3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 133.4	m ² m ²	133.400	
				RAZEM	133.400
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.64	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 2.64	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
6	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 34.6	m m	34.600	
				RAZEM	34.600
7	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 133.4	m ² m ²	133.400	
				RAZEM	133.400
8	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm - analogia 11.5	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
9	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 133.4	m ² m ²	133.400	
				RAZEM	133.400