

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>					
<b> kalkulacja remontu balkonów dla budynku OTBS przy ul Złotej 6, 8, 10 w Olsztynie</b>					
1	KNR 4-04 d.1 0505-02	Rozebranie/ odspojenie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości do 8 cm na zaprawie cementowej 25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km  poz.1*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.250	
				RAZEM	1.250
3	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu  poz.2*2.2	t		
			t	2.750	
				RAZEM	2.750
4	KNR 2-02 d.1 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.1/0.14+2.5/0.14	m		
			m	196.429	
				RAZEM	196.429
5	KNR 2-33 d.1 0712-03	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów betonowych pod izolację - wyrównanie zaprawą nierówności poz.4*0.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.500	
				RAZEM	27.500
6	KNR 4-01 d.1 0203-12 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>  1*0.15*0.07	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.011	
				RAZEM	0.011
7	KNR 4-01 d.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
8	KNR 4-01 d.1 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie  35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
9	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
10	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,5,6,7)			