

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0703-09	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm 0.8	m m	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
2	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 0.8	m m	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
3	KNR 4-01 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 1+1.6*0.8+0.2*0.8+0.75*0.5+0.66*0.5+0.4*0.5+0.3*0.5	m ² m ²	 3.495	 3.495
				RAZEM	3.495
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1+1.6*0.8+0.2*0.8+0.75*0.5+0.66*0.5+0.4*0.5+0.3*0.5	m ² m ²	 3.495	 3.495
				RAZEM	3.495
6	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 1+1.6*0.8+0.2*0.8+0.75*0.5+0.66*0.5+0.4*0.5+0.3*0.5	m ² m ²	 3.495	 3.495
				RAZEM	3.495
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0.7*1+0.8*0.8+1.6*2.5+1.13*2.5+0.7*2.5+0.4*2.5+1.62*2.5+1.06*2.5+0.9*2.5-4*2	m ² m ²	 11.865	 11.865
				RAZEM	11.865
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.7*1+0.8*0.8+1.6*2.5+1.13*2.5+0.7*2.5+0.4*2.5+1.62*2.5+1.06*2.5+0.9*2.5-4*2	m ² m ²	 11.865	 11.865
				RAZEM	11.865
10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - demontaż paneli 1.55*2.3-0.4*0.7	m ² m ²	 3.285	 3.285
				RAZEM	3.285
11	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego poziome na sucho - mata piankowa pod panele 1.55*2.3-0.4*0.7	m ² m ²	 3.285	 3.285
				RAZEM	3.285
12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi 1.55*2.3-0.4*0.7	m ² m ²	 3.285	 3.285
				RAZEM	3.285
13	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi w przejściach między pomieszczeniami 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km - analogi wywóz paneli, listew przypodłogowych, tynków z rozbiórki 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200