

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja własna analogia	Doczyszczanie: parapetów- szt.3, szyb, ram okiennych, grzejników- szt.3, nawiewników higrosterowanych- szt.2, gniazdek hermetycznych- szt.2, gniazdek hermetycznych- szt.2, tablicy z bezpiecznikami, terakoty oraz glazury w łazience łącznie z fugami, terakoty wraz z fugami w aneksie kuchennym, drzwiczek rewizyjnych pionu sanitarnego. 1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki, demontaż paneli  4.20+1.58+12.12+9.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.260	  27.260
				RAZEM	27.260
3	KNR 4-01 0903-01	Zdjecie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-07 0311-07	Wymiana zaworu termostatycznego o śr. nominalnej 15 mm  3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i pozostałych sprzymowanych samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km wraz z utylizacją Krotność = 10 1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja własna	Demontaż grzejników. Oczyszczenie, przemalowanie i ponowny ich montaż. Dwa grzejniki płytowe 80x55cm + 1szt. grzejnik drabionkowy 170x60cm 3	szt  szt	  3.000	  3.000
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy. Zakup i montaż nowego. 1	szt  szt	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 92.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  92.930	  92.930
				RAZEM	92.930
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 27.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.800	  27.800
				RAZEM	27.800
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 65.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.230	  65.230
				RAZEM	65.230
13	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.800	  27.800
				RAZEM	27.800
14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 93.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  93.920	  93.920
				RAZEM	93.920
15	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych. Doczyszczanie okien wraz z ościeżnicami (obustronnie). 1.5*0.9+1.5*0.9+0.9*2.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.815	  4.815
				RAZEM	4.815
16	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną stalowych ościeżnic wewnętrznych  0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.900	  0.900
				RAZEM	0.900
17	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt piłśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa 18.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.600	  18.600
				RAZEM	18.600
18	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami prześciennymi  18.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.600	  18.600
				RAZEM	18.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalkulacja własna	Wymiana osprzetu elektrycznego: 2szt gniazd hermetycznych, 12szt. gniazd podwójnych z uziemieniem, 5szt przełączników, dzwonek, dwa kinkiety oświetleniowe w łazience. Wymiana dwóch kratki wentylacyjnych 22	szt  szt	  22.000	
				RAZEM	22.000
20	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 1szt. skrzydła z małą szybą (łazienka). Skrzydła z klamkami, sztyldami, zamek łazienkowy. 1*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.900	
				RAZEM	0.900