

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - glazura łazienka 10.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.820	
				RAZEM	10.820
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - terakota łazienka 2.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod terakotę w łazience poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe glazura łazienka poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.820	
				RAZEM	10.820
5	KNR-W 4- 02 0132-04	Wymiana baterii wannowej stojącej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4- 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - terakota łazienka poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.820	
				RAZEM	10.820
9	KNR 4-03 0906-06	Podłączenie kuchni elektrycznej w obudowie normalnej przewodami kabelkowymi lub kablami nieuzbrojonymi o przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> 5	żył		
			żył	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar gniazdek z uziemieniem w łazience 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0902-02 analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - wymiana na nowe nawiewniki okienne 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - wymiana zaworków zlewozmywaka, umywalki, pralki, sedesu 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-07 0311-07	Wymiana zaworu termostatycznego o śr. nominalnej 15 mm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozebranie paneli 44.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.950	
				RAZEM	44.950
15	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu i pozostałych sprzymowanych samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km wraz z utylizacją (w tym panele, bateria wannowa, bateria umywalkowa, glazura, terakota). Krotność = 3 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego poziome na sucho - pianka pod panele 44.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.950	
				RAZEM	44.950
17	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 44.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.950	
				RAZEM	44.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone  13.10+12.7+9.70+6.7	m  m	  42.200	  42.200
				RAZEM	42.200
19	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych. Doczyszczanie okien wraz z ościeżnicami (obustronnie) - oczyszczenie ram i skrzydeł okien, drzwi balkonowych + regulacja skrzydeł okiennych. 1.43*1.48*3+2*1.0+1*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.349	  9.349
				RAZEM	9.349

INSPIKTOR NADZORU  
Piotr Żukowski  
OTBS Sp. z o.o.