

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka glazura 13.10	m ² m ²		
				13.100	
				RAZEM	13.100
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - kuchnia, łazienka terakota 7.74	m ² m ²		
				7.740	
				RAZEM	7.740
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki, demontaż paneli 7.16+16.94+10.84+9.62	m ² m ²		
				44.560	
				RAZEM	44.560
4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i pozostałych sprzymowanych samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km wraz z utylizacją Krotność = 10 2	m ³ m ³		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod terakotę poz.2	m ² m ²		
				7.740	
				RAZEM	7.740
6	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - terakota kuchnia, łazienka poz.5	m ² m ²		
				7.740	
				RAZEM	7.740
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - glazura łazienka poz.1	m ² m ²		
				13.100	
				RAZEM	13.100
8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - glazura łazienka poz.7	m ² m ²		
				13.100	
				RAZEM	13.100
9	KNR-W 4- 02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4- 02 0226-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 02 0227-02	Wymiana rury splucznej z tworzywa 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4- 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4- 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4- 02 0222-03	Wymiana brodzika kabiny prysznicowej 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4- 02 0225-01	Wymiana baterii prysznicowej ściennej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-35 0123-08	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-07 0311-07	Wymiana zaworu termostaticznego o śr. nominalnej 15 mm - głowice grzejników 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną stalowych ościeżnic wewnętrznych 4*0.9	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600
19	KNR-W 4- 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wewnętrznej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 52.29+127	m ²		
			m ²	179.290	
				RAZEM	179.290
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 52.29	m ²		
			m ²	52.290	
				RAZEM	52.290
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 127	m ²		
			m ²	127.000	
				RAZEM	127.000
23	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.21	m ²		
			m ²	52.290	
				RAZEM	52.290
24	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.22	m ²		
			m ²	127.000	
				RAZEM	127.000
25	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	kalk. własna	Osprzęt elektryczny: wymiana 12szt. gniazd elektrycznych z uziemieniem, oczyszczenie 6szt. przełączników, oczyszczenie 2szt. gniazd hermetycznych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Oczyszczenie 4szt. grzejników panelowych 80x55cm + 1szt. grzejnik drabinkowy 170x50cm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna	Oczyszczenie 4szt skrzydeł okiennych z ościeżnicami (115x143cm, 147x144cm, 145x143cm, 145x143cm), drzwi balkonowych (85x231cm), wymiana 1szt. klamki okna, regulacja 3szt. skrzydeł okiennych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-17 0156-02	Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych Aereco 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego poziome na sucho - pianka pod panele poz.3	m ²		
			m ²	44.560	
				RAZEM	44.560
31	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami prześciennymi poz.30	m ²		
			m ²	44.560	
				RAZEM	44.560
32	kalk. własna	Uprzątniecie piwnicy 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. własna	Balkon 190x320cm - uzupełnienie fug terakoty, uzupełnienie cokolika słupa 20x10cm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową parapetów wewnętrznych tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 1.5*0.25*4	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
35	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar		
				1.000	
				RAZEM	1.000